

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont Elewacji
ADRES INWESTYCJI : ul. Armii Krajowej 28, Sulechów
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 28, Sulechów

Stawka roboczogodziny :
Poz.: 22, 23, 24, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 60, 70, 71, 73, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100 : zł
Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, : zł
39, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 101, 103
Poziom cen : III kw 2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów, równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej, jednakże wyrażenie zgody na zmianę zastosowanych materiałów nie zwalnia wykonawcy z obowiązku uzgodnienia powyższych zmian z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
6. Wszystkie urządzenia i zabudowy zamocowane do ścian budynku po uzgodnieniu z administratorem podlegają demontażowi, wymianie lub naprawie.
7. Kable umieszczone na zewnątrz elewacji oraz na klatkach schodowych zdemontować lub zabudować w uzgodnieniu z administratorem (przed przystąpieniem do robót budowlanych).

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztyorys					
1		Prace związane z rewitalizacją elewacji			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 KNR 19-01		Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1. 0832-04					
1		67.22	m ²	67.220	
				RAZEM	67.220
2 KNR 4-01		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - zakres do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy.	m ²		
d.1. 0701-05		127.80+304.76	m ²	432.560	
1 analogia				RAZEM	432.560
3 KNR BC-02		Czyszczenie powierzchni ścian strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych pokrytych powłokami malarskimi	m ²		
d.1. 0204-05					
1 analiza indywidualna		432.56	m ²	432.560	
				RAZEM	432.560
4 KNR BC-02		Odgryzanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie jednokrotne	m ²		
d.1. 0127-01					
1 analogia		432.56	m ²	432.560	
				RAZEM	432.560
5 KNR 0-17		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²		
d.1. 2608-04					
1		432.56	m ²	432.560	
				RAZEM	432.560
1.2		Renowacja ścian - tynk powyżej zawilgocenia			
6 KNZ 4/1801/		System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych firmy Brutt Saver	szt		
d.1. 1					
2		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
7 KNR AT-26		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²		
d.1. 0201-02					
2		127.80	m ²	127.800	
		ościeża	m ²	15.140	
		15.14		RAZEM	142.940
8 KNR AT-26		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m ²		
d.1. 0201-03		tynk renowacyjny			
2		142.94	m ²	142.940	
				RAZEM	142.940
9 KNR AT-31		Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1. 0702-01					
2		76	m	76.000	
				RAZEM	76.000
10 KNR 2-02		Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - szpachla wapienna zewnętrzna drobnoziarnista- opaski okienne, ościeża	m		
d.1. 0912-02					
2 analogia		75.72	m	75.720	
				RAZEM	75.720
11 KNR 2-02		Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe- gzymsy	m		
d.1. 0912-07					
2		43.80	m	43.800	
				RAZEM	43.800
12 KNR AT-26		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia- 2 warstwa	m ²		
d.1. 0201-03		tynk renowacyjny			
2		142.94	m ²	142.940	
				RAZEM	142.940
13 KNR AT-26		Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1. 0303-01		Farba'			
2		142.94	m ²	142.940	
				RAZEM	142.940
14		Wymiana skrzynki gazowej i elektrycznej	szt		
d.1. analiza indywidualna					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Renowacja ścian strefa zawilgocień			
15	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru- środkami chemicznymi	m ²		
d.1.	0101-04				
3		22.90*0.40	m ²	9.160	
				RAZEM	9.160
16	KNR AT-26	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m ²		
d.1.	0304-05				
3	analiza indywidualna	9.16	m ²	9.160	
				RAZEM	9.160
17	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m ²		
d.1.	0201-05				
3		9.16	m ²	9.160	
				RAZEM	9.160
18	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia-druga warstwa	m ²		
d.1.	0201-05				
3		9.16	m ²	9.160	
				RAZEM	9.160
19	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1.	0303-01	Farba			
3		9.16	m ²	9.160	
				RAZEM	9.160
20	KNR AT-26	Hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m ²		
d.1.	0304-03				
3	analiza indywidualna	9.16	m ²	9.160	
				RAZEM	9.160
1.4		Ocieplenie ścian budynku - ściana tylna i szczytowa, strop			
21		Wzmocnienie technologią Brutt Saver- opcja decyzja po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru	szt		
d.1.					
4		65	szt	65.000	
				RAZEM	65.000
22	KNR 9-02	Ocieplanie od spodu w systemie ECOROCK-G stropów garaży, piwnic i przejazdów wykonanych z cegły pełnej i żelbetu z mechanicznym mocowaniem płyt - z wykończeniem powierzchni; płyty o gr. 16 cm	m ²		
d.1.	0113-06				
4		13.25*3	m ²	39.750	
				RAZEM	39.750
23	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty z wełny mineralnej gr. 14 cm na ścianach	m ²		
d.1.	0302-05				
4		304.76	m ²	304.760	
		13.25*3.2*2	m ²	84.800	
				RAZEM	389.560
24	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm na ościeżach	m ²		
d.1.	0302-06				
4		23.62	m ²	23.620	
				RAZEM	23.620
25	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m ²		
d.1.	0704-02				
4		304.76	m ²	304.760	
		84.80	m ²	84.800	
				RAZEM	389.560
26	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1.	0702-01				
4		95.20	m	95.200	
				RAZEM	95.200
27	KNR AT-31	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancerniej	m ²		
d.1.	0702-03				
4		(13.25+16.74+7.6+6.11+2.28)*2	m ²	91.960	
				RAZEM	91.960
1.5		Izolacja i Opaska wokół budynku			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 2-31 d.1. 0815-01 5 analiza indywidualna	Rozebranie opaski wokół budynku	m ²		
		22.90*0.50	m ²	11.450	
				RAZEM	11.450
29	KNR 4-04 d.1. 0301-01 5 analiza indywidualna	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m ³		
		(13.25+16.74+7.6+6.11+2.28)*0.05	m ³	2.299	
				RAZEM	2.299
30	KNR 2-01 d.1. 0310-01 5	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³		
		22.90*0.5*0.50	m ³	5.725	
		(13.25+16.74+7.6+6.11+2.28)*0.50	m ³	22.990	
				RAZEM	28.715
31	KNR 2-01 d.1. 0501-01 5	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
		28.715	m ³	28.715	
				RAZEM	28.715
32	KNR 2-31 d.1. 0407-01 5	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		(13.25+16.74+7.6+6.11+2.28)	m	45.980	
				RAZEM	45.980
33	KNR 2-31 d.1. 0511-01 5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		45.98*0.50	m ²	22.990	
				RAZEM	22.990
34	KNR 2-31 d.1. 0511-02 5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z rozbiórki	m ²		
		22.9*0.50	m ²	11.450	
				RAZEM	11.450
35	KNR AT-40 d.1. 0104-01 5	Skucie zmurszałego tynku	m ²		
		22.90*0.50	m ²	11.450	
		45.98*0.50	m ²	22.990	
				RAZEM	34.440
36	KNR AT-40 d.1. 0106-02 5	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		34.44	m ²	34.440	
				RAZEM	34.440
37	KNR 0-29 d.1. 0636-01 5	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
		34.44	m ²	34.440	
				RAZEM	34.440
38	KNR AT-40 d.1. 0302-03 5	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, wysoki stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm	m ²		
		34.44	m ²	34.440	
				RAZEM	34.440
39	KNR-W 4-01 d.1. 0603-04 5	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych środkiem wodnym izohan wł - ściany poniżej terenu	m ²		
		34.44	m ²	34.440	
				RAZEM	34.440
40	KNR AT-31 d.1. 0101-05 5	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach	m ²		
		45.98*0.50	m ²	22.990	
				RAZEM	22.990
41	KNR AT-31 d.1. 0101-06 5	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
		22.99	m ²	22.990	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.990
42	KNR 0-29 d.1. 0641-04 5	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		22.99	m ²	22.990	
				RAZEM	22.990
43	KNR 2-02 d.1. 0607-03 5 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów, rowów itp.-folia kubelkowa	m ²		
		34.44	m ²	34.440	
				RAZEM	34.440
44	KNR 2-02 d.1. 1219-03 5 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 2-02 d.1. 1009-05 5 analogia	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.7-1.0 m2- naświetla okienne piwniczne konglomerat wykończone kratą	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
1.6		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			
46	KNR 0-19 d.1. 0930-09 6	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z drewna	m ²		
		<i>9 set</i>	m ²	14,85	
				RAZEM	24.750
47	KNR 0-19 d.1. 0930-09 6	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV	m ²		
		0.36+13.77+0.57+0.40+0.18	m ²	15.280	
				RAZEM	15.280
48	KNR 0-19 d.1. 0930-12 6 analogia	Wymiana bramy wjazdowej	m ²		
		8*2	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000

76	KNR-W 2-02	Spadki pod podkienniki zew. z zaprawy	m ²		
d.1.	0921-04				
8		15.22+16.20	m ²	31.420	
				RAZEM	31.420
77	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku- parapety	m ²		
d.1.	0515-01				
8	analogia	35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000

1.11		Prace pozostałe			
99		Demontaż i montaż oświetlenia zewnętrznego	kpl		
d.1.					
11					
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
1.12		Rusztowania i gruz			
100	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.	1604-01				
12		456.97	m ²	456.970	
				RAZEM	456.970
101	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.	202 1622a-				
12	01	456.97	m ²	456.970	
				RAZEM	456.970
102	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1.	r.16	(poz.:1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,15,20,49,50,51,52,53,54,55,56,70,74,75)			
12	z.sz.5.15				
103	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
d.1.	0108-17				
12	0108-20	GRUZ z ELEWACYI	m ³		
				RAZEM	
104		Przyjęcie gruzu na składowisko	m ³		
d.1.		J. w			
12			m ³		
				RAZEM	
1.13		Inne			

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Kosztorys						
1		Prace związane z rewitalizacją elewacji				
1.1		Prace przygotowawcze				
1	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²	67.220		
d.1.	0832-04					
1						
2	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - zakres do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy.	m ²	432.560		
d.1.	05					
1	analogia					
3	KNR BC-02	Czyszczenie powierzchni ścian strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych pokrytych powłokami malarskimi	m ²	432.560		
d.1.	0204-05					
1	analiza indywidualna					
4	KNR BC-02	Odgrzybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie jednokrotne	m ²	432.560		
d.1.	0127-01					
1	analogia					
5	KNR 0-17 2608-	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²	432.560		
d.1.	04					
1						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Renowacja ścian - tynk powyżej zawilgocenia				
6	KNZ 4/1801/1	System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych firmy Brutt Saver	szł	20.000		
d.1. 2						
7	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - ob- rzutka całopowierzchniowa	m ²	142.940		
d.1. 2						
8	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - sys- tem tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m ²	142.940		
d.1. 2		tynk renowacyjny				
9	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu na- rożnikowego	m	76.000		
d.1. 2						
10	KNR 2-02 0912- 02	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe -szpachla wapienna zewnętrzna drobnoziarnista- opaski okienne, ościeża	m	75.720		
d.1. 2	analiza					
11	KNR 2-02 0912- 07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe- gzymsy	m	43.800		
d.1. 2						
12	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - sys- tem tynków dla niskiego stopnia zasolenia- 2 warstwa	m ²	142.940		
d.1. 2		tynk renowacyjny				
13	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²	142.940		
d.1. 2		Farba'				
14		Wymiana skrzynki gazowej i elektrycznej	szł	2.000		
d.1. 2	analiza indywi- dualna					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Renowacja ścian strefa zawilgoceń				
15 d.1. 3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie po- wierzchni muru- środkami chemicznymi	m ²	9.160		
16 d.1. 3	KNR AT-26 0304-05 analiza indywi- dualna	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcz- nie	m ²	9.160		
17 d.1. 3	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - sys- tem tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m ²	9.160		
18 d.1. 3	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - sys- tem tynków dla wysokiego stopnia zasolenia-druga war- stwa	m ²	9.160		
19 d.1. 3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna Farba	m ²	9.160		
20 d.1. 3	KNR AT-26 0304-03 analiza indywi- dualna	Hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m ²	9.160		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Ocieplenie ścian budynku - ściana tylna i szczytowa, strop				
21 d.1. 4		Wzmocnienie technologią Brutt Saver- opcja decyzja po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru	szt	65.000		
22 d.1. 4	KNR 9-02 0113-06	Ocieplanie od spodu w systemie ECOROCK-G stropów garaży, piwnic i przejazdów wykonanych z cegły pełnej i żelbetu z mechanicznym mocowaniem płyt - z wykorzystaniem powierzchni; płyty o gr. 16 cm	m ²	39.750		
23 d.1. 4	KNR AT-31 0302-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty z wełny mineralnej gr. 14 cm na ścianach	m ²	389.560		
24 d.1. 4	KNR AT-31 0302-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm na ościeżach	m ²	23.620		
25 d.1. 4	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m ²	389.560		
26 d.1. 4	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	95.200		
27 d.1. 4	KNR AT-31 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej	m ²	91.960		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Izolacja i Opaska wokół budynku				
28 d.1. 5	KNR 2-31 0815-01 analiza indywidualna	Rozebranie opaski wokół budynku	m ²	11.450		
29 d.1. 5	KNR 4-04 0301-01 analiza indywidualna	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m ³	2.299		
30 d.1. 5	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³	28.715		
31 d.1. 5	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³	28.715		
32 d.1. 5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	45.980		
33 d.1. 5	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	22.990		
34 d.1. 5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z rozbiórki	m ²	11.450		
35 d.1. 5	KNR AT-40 0104-01	Skucie zmurszałego tynku	m ²	34.440		
36 d.1. 5	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	34.440		
37 d.1. 5	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²	34.440		
38 d.1. 5	KNR AT-40 0302-03	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, wysoki stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm	m ²	34.440		
39 d.1. 5	KNR-W 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych środkiem wodnym izohan wł - ściany poniżej terenu	m ²	34.440		
40 d.1. 5	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach	m ²	22.990		
41 d.1. 5	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	22.990		
42 d.1. 5	KNR 0-29 0641-04	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych podanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²	22.990		
43 d.1. 5	KNR 2-02 0607-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów, rowów itp.-folia kubelkowa	m ²	34.440		
44 d.1. 5	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.	3.000		
45 d.1. 5	KNR 2-02 1009-05 analogia	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.7-1.0 m2- naświetla okienne piwniczne konglomerat wykończone kratą	m ²	5.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
46 d.1. 09 6	KNR 0-19 0930-	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z drewna	m ²	14,85		
47 d.1. 09 6	KNR 0-19 0930-	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV	m ²	15.280		
48 d.1. 12 6	KNR 0-19 0930- analogia	Wymiana bramy wjazdowej	m ²	16.000		

75 d.1. 8	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku	m ²	39.664		
76 d.1. 8	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod podkienniki zew. z zaprawy	m ²	31.420		
77 d.1. 8	KNR-W 2-02 0515-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku- parapety	m ²	35.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.11		Prace pozostałe				
99 d.1. 11		Demontaż i montaż oświetlenia zewnętrznego	kpl	2.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.12		Rusztowania i gruz				
100 d.1. 12	KNR 2-02 1604- 01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	456.970		
101 d.1. 12	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	456.970		
102 d.1. 12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,15,20,49,50,51,52,53,54,55, 56,70,74,75)				
103 d.1. 12	KNR 4-01 0108- 17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³ <i>GRUZ ELEWACJI</i>			
104 d.1. 12		Przyjęcie gruzu na składowisko	m ³			

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.13		Inne				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: