

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont Elewacji
ADRES INWESTYCJI : ul. Tkacka 5, Sulechów
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Tkacka 5, Sulechów

Stawka roboczegodziny :
Poz.: 31, 42, 45, 46, 49, 51, 64, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96 : zł
Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, : zł
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 79,
80, 81, 86, 89, 93, 97, 99
Poziom cen : III kw 2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywiście w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów, równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej, jednakże wyrażenie zgody na zmianę zastosowanych materiałów nie zwalnia wykonawcy z obowiązku uzgodnienia powyższych zmian z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
6. Wszystkie urządzenia i zabudowy zamocowane do ścian budynku po uzgodnieniu z administratorem podlegają demontażowi, wymianie lub naprawie.
7. Kable umieszczone na zewnątrz elewacji oraz na klatkach schodowych zdemontować lub zabudować w uzgodnieniu z administratorem (przed przystąpieniem do robót budowlanych).

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys					
1		Prace związane z rewitalizacją elewacji			
1.1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1.	0832-04				
1		25.11+19.25+2.02	m ²	46.380	
				RAZEM	46.380
2	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - zakres do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy.	m ²		
d.1.	0701-05				
1	analogia	322.78	m ²	322.780	
				RAZEM	322.780
3	KNR BC-02	Czyszczenie powierzchni ścian strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych pokrytych powłokami malarskimi	m ²		
d.1.	0204-05				
1	analiza indywidualna	159.32+163.46	m ²	322.780	
				RAZEM	322.780
4	KNR BC-02	Odrzbianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie jednokrotne	m ²		
d.1.	0127-01				
1	analogia	322.78	m ²	322.780	
				RAZEM	322.780
5	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²		
d.1.	2608-04				
1		322.78	m ²	322.780	
				RAZEM	322.780
1.2		Renowacja ścian - tynk powyżej zawilgocenia			
6	KNZ 4/1801/	System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych firmy Brutt Saver	szt		
d.1.	1				
2		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²		
d.1.	0201-02				
2		159.32	m ²	159.320	
		ościeża			
		12.24	m ²	12.240	
		front			
		2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	174.060
8	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m ²		
d.1.	0201-03	tynk renowacyjny			
2		174.06	m ²	174.060	
				RAZEM	174.060
9	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1.	0702-01				
2		142.50	m	142.500	
				RAZEM	142.500
10	KNR 2-02	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe -szpachla wapienna zewnętrzna drobnoziarnista- opaski okienne, ościeża	m		
d.1.	0912-02				
2	analogia	61.18+4.95	m	66.130	
				RAZEM	66.130
11	KNR 2-02	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe- gzymsy	m		
d.1.	0912-07				
2		53.24	m	53.240	
				RAZEM	53.240
12	KNR 2-02	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 30 cm- uzupełnienie zdobienia	m		
d.1.	0912-05				
2		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia- 2 warstwa	m ²		
d.1.	0201-03	tynk renowacyjny			
2		174.06	m ²	174.060	
				RAZEM	174.060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1.	0303-01	Farba'			
2		174.06	m ²	174.060	
				RAZEM	174.060
15		Renowacja portalu i jego elementów	kpl		
d.1.	analiza indy-				
2	widualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Wymiana skrzynki gazowej i elektrycznej	szt		
d.1.	analiza indy-				
2	widualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Renowacja ścian strefa zawilgoceń			
17	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru- środkami	m ²		
d.1.	0101-04	chemicznymi			
3		26.62*0.90	m ²	23.958	
				RAZEM	23.958
18	KNR AT-26	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m ²		
d.1.	0304-05				
3	analiza indy-				
	widualna	23.958	m ²	23.958	
				RAZEM	23.958
19	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wyso-	m ²		
d.1.	0201-05	kiego stopnia zasolenia			
3		23.958	m ²	23.958	
				RAZEM	23.958
20	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wyso-	m ²		
d.1.	0201-05	kiego stopnia zasolenia-druga warstwa			
3		23.958	m ²	23.958	
				RAZEM	23.958
21	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1.	0303-01	Farba			
3		23.958	m ²	23.958	
				RAZEM	23.958
22	KNR AT-26	Hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m ²		
d.1.	0304-03				
3	analiza indy-				
	widualna	23.958	m ²	23.958	
				RAZEM	23.958
1.4		Ocieplenie ścian budynku - ściana tylna i szczytowa			
23		Wzmocnienie technologią Brutt Saver- opcja decyzja po uzgodnieniu z inspek-	szt		
d.1.		torem nadzoru			
4		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa);	m ²		
d.1.	0204-04	płyty styropianowe gr. 14 cm na ścianach			
4		173.04	m ²	173.040	
				RAZEM	173.040
25	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa);	m ²		
d.1.	0204-06	płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach			
4		16.24	m ²	16.240	
				RAZEM	16.240
26	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w	m ²		
d.1.	0704-02	ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły			
4		173.04	m ²	173.040	
				RAZEM	173.040
27	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1.	0702-01				
4		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
28	KNR AT-31 d.1. 0702-03 4	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej (17.88+8.74)*2	m ² m ²	 53.240	
				RAZEM	53.240
29	KNR 0-33 d.1. 0118-08 4	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy i parapety, opaski wokół okienne (9.9+17.88+8.74)*2	m m	 73.040	
				RAZEM	73.040
1.5		Opaska wokół budynku			
30	KNR 2-31 d.1. 0815-01 5 analiza indywidualna	Rozebranie opaski wokół budynku (8.74+8.74+17.88)*0.50	m ² m ²	 17.680	
				RAZEM	17.680
31	KNR 4-04 d.1. 0301-01 5 analiza indywidualna	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm 18*0.05	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
32	KNR 2-01 d.1. 0310-01 5	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 26.62*0.50	m ³ m ³	 13.310	
				RAZEM	13.310
33	KNR 2-01 d.1. 0501-01 5	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 13.31	m ³ m ³	 13.310	
				RAZEM	13.310
34	KNR 2-31 d.1. 0407-01 5	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8.74+17.88+8.74	m m	 35.360	
				RAZEM	35.360
35	KNR 2-31 d.1. 0511-01 5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 35.36*0.50 1 3,00 x 3,00	m ² m ²	 26,62	 26,62
				RAZEM	
36	KNR 2-31 d.1. 0511-02 5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z rozbiórki 17.88*0.50	m ² m ²	 8.940	
				RAZEM	8.940
37	KNR AT-40 d.1. 0104-01 5	Skucie zmurszałego tynku 0.5*(17.88+17.88+8.74+8.74)	m ² m ²	 26.620	
				RAZEM	26.620
38	KNR AT-40 d.1. 0106-02 5	Oczyszczenie i zmycie podłoża 26.62	m ² m ²	 26.620	
				RAZEM	26.620
39	KNR 0-29 d.1. 0636-01 5	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 13.31	m ² m ²	 13.310	
				RAZEM	13.310
40	KNR AT-40 d.1. 0302-03 5	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, wysoki stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm 13.31	m ² m ²	 13.310	
				RAZEM	13.310
41	KNR-W 4-01 d.1. 0603-04 5	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych środkiem wodnym izo-han wI - ściany poniżej terenu 13.31	m ² m ²	 13.310	
				RAZEM	13.310

Tkacka 5.KST

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenie	j.m.	Pozycz	Razem
42	KNR AT-31 d.1. 0101-05 5	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach	m ²		
		13.31	m ²	13.310	
				RAZEM	13.310
43	KNR 0-29 d.1. 0641-04 5	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		13.31	m ²	13.310	
				RAZEM	13.310
44	KNR 2-02 d.1. 0607-03 5 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów, rowów itp.-folia kubelkowa	m ²		
		13.31*2	m ²	26.620	
				RAZEM	26.620
45	KNR 2-02 d.1. 1219-03 5 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			
46	KNR 0-19 d.1. 0930-09 6	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. do 2.0 m2 + 3 nawiewniki na mieszkanie <i>PCV</i>	m ²	<i>4,00</i>	
		<i>2,00 x 2 szt</i>	m ²		<i>4,00</i>
				RAZEM	
47	kalk. własna 6	Renowacja stolarki drzwi wejściowych oraz ościeżnic do budynku(demontaż drzwi, wymiana zawiasów i szklenia, uzupełnienie i szpachlowanie elementów drewnianych , malowanie)-ściana frontowa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

54	KNR-W 2-02 d.1. 0921-04 7	Spadki pod podkienniki zew. z zaprawy	m ²		
		10.84+8.78+1.03	m ²	20.650	
				RAZEM	20.650
55	KNR-W 2-02 d.1. 0515-01 7 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku- parapety	m ²		
		20.65	m ²	20.650	
				RAZEM	20.650
1.8		Docieplenie poddasza po podłodze			

1.10		Remont budynku gospodarczego			
84	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.1.	0701-05	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2			
10	analogia				

- 7 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		47.56	m ²	47.560	
				RAZEM	47.560
85	KNR 4-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0506-05				
10		23.20	m	23.200	
				RAZEM	23.200
86	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- obróbek blacharskich	m ²		
d.1.	0506-04				
10	analogia	23.20*0.25	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
87	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku	m ²		
d.1.	0507-01				
10		5.80	m ²	5.800	
		23.20*0.35	m ²	8.120	
				RAZEM	13.920
88	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku	m		
d.1.	0509-03				
10		23.20	m	23.200	
				RAZEM	23.200
89	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm-	m		
d.1.	0511-03				
10	analogia	2.05*2	m	4.100	
				RAZEM	4.100
90	KNR 9-14	Pokrycia dachów renowacyjne w układach jednowarstwowych papą aktywowaną termicznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS, z gwarancją 20 letnią; grubość układu 5,2 mm	m ²		
d.1.	0101-02				
10		23.2*3.03	m ²	70.296	
				RAZEM	70.296
91	KNR 4-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	0715-04				
10	analogia	47.56 + 55,56	m ²	103,12	103,12
				RAZEM	
92	KNR 4-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek o grubości 32 mm z rozbiieraniem skrzydeł - wymiana drzwi do pomieszczeń	szt.		
d.1.	0902-07				
10	analogia	7	szt.	7	7
				RAZEM	
93	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1.	0303-01	Farba			
10		47.56 + 55,56	m ²	103,12	103,12
				RAZEM	
1.11		Prace pozostałe			
94		Demontaż i montaż nowych drzwi nad wejściem do piwnicy	szt.		
d.1.	analiza indywidualna				
11		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
95		Demontaż i montaż oświetlenia zewnętrznego	kpl		
d.1.					
11		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
1.12		Rusztowania i gruz			
96	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.	1604-01				
12		124.08+60.65+124.08+60.65	m ²	369.460	
				RAZEM	369.460
97	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.	202 1622a-				
12	01	369.46	m ²	369.460	
				RAZEM	369.460
98	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1.	r.16	(poz.:1,2,3,4,5,6,7,10,13,14,17,22,48,52,53)			
12	z.sz.5.15				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
99	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
d.1.	0108-17				
12	0108-20	12 <i>TYLKO Z ELEWACJI</i>	m ³		
				RAZEM	
100		Przyjęcie gruzu na składowisko	m ³		
d.1.					
12		12 <i>TYLKO Z ELEWACJI</i>	m ³		
				RAZEM	
1.13	Inne				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Kosztorys						
1		Prace związane z rewitalizacją elewacji				
1.1		Prace przygotowawcze				
1	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²	46.380		
d.1.	0832-04					
1						
2	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - zakres do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy.	m ²	322.780		
d.1.	05					
1	analogia					
3	KNR BC-02	Czyszczenie powierzchni ścian strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych pokrytych powłokami malarskimi	m ²	322.780		
d.1.	0204-05					
1	analiza indywidualna					
4	KNR BC-02	Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie jednokrotne	m ²	322.780		
d.1.	0127-01					
1	analogia					
5	KNR 0-17 2608-	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²	322.780		
d.1.	04					
1						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Renowacja ścian - tynk powyżej zawilgocenia				
6 d.1. 2	KNZ 4/1801/1	System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych firmy Brutt Saver	szt	5.000		
7 d.1. 2	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - ob- rzutka całopowierzchniowa	m ²	174.060		
8 d.1. 2	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - sys- tem tynków dla niskiego stopnia zasolenia tynk renowacyjny	m ²	174.060		
9 d.1. 2	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu na- rożnikowego	m	142.500		
10 d.1. 2	KNR 2-02 0912- 02 analogia	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe -szpachla wapienna zewnątrzna drobnoziarnista- opaski okienne, ościeża	m	66.130		
11 d.1. 2	KNR 2-02 0912- 07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe- gzymsy	m	53.240		
12 d.1. 2	KNR 2-02 0912- 05	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w roz- winęciu do 30 cm- uzupełnienie zdobienia	m	9.000		
13 d.1. 2	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - sys- tem tynków dla niskiego stopnia zasolenia- 2 warstwa tynk renowacyjny	m ²	174.060		
14 d.1. 2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna Farba'	m ²	174.060		
15 d.1. 2	analiza indywi- dualna	Renowacja portalu i jego elementów	kpl	1.000		
16 d.1. 2	analiza indywi- dualna	Wymiana skrzynki gazowej i elektrycznej	szt	2.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Renowacja ścian strefa zawilgocień				
17 d.1. 3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie po- wierzchni muru- środkami chemicznymi	m ²	23.958		
18 d.1. 3	KNR AT-26 0304-05 analiza indywi- dualna	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcz- nie	m ²	23.958		
19 d.1. 3	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - sys- tem tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m ²	23.958		
20 d.1. 3	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - sys- tem tynków dla wysokiego stopnia zasolenia-druga war- stwa	m ²	23.958		
21 d.1. 3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna Farba	m ²	23.958		
22 d.1. 3	KNR AT-26 0304-03 analiza indywi- dualna	Hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m ²	23.958		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Ocieplenie ścian budynku - ściana tylna i szczytowa				
23		Wzmocnienie technologią Brutt Saver- opcja decyzja po	szt	5.000		
d.1.		uzgodnieniu z inspektorem nadzoru				
4						
24	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa	m ²	173.040		
d.1.	0204-04	tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 14 cm na				
4		ścianach				
25	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa	m ²	16.240		
d.1.	0204-06	tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 2 cm na				
4		ościeżach				
26	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej	m ²	173.040		
d.1.	0704-02	łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z ceg-				
4		ły				
27	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu na-	m	65.000		
d.1.	0702-01	rożnikowego				
4						
28	KNR AT-31	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu	m ²	53.240		
d.1.	0702-03	siatki pancerniej				
4						
29	KNR 0-33 0118-	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy i parapety, opaski	m	73.040		
d.1.	08	wokół okienne				
4						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Opaska wokół budynku				
30 d.1. 5	KNR 2-31 0815-01 analiza indywidualna	Rozebranie opaski wokół budynku	m ²	17.680		
31 d.1. 5	KNR 4-04 0301-01 analiza indywidualna	Rozebranie podłoża z betonu zwirowego o grubości do 5 cm	m ³	0.900		
32 d.1. 5	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³	13.310		
33 d.1. 5	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³	13.310		
34 d.1. 5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	35.360		
35 d.1. 5	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	26,68		
36 d.1. 5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z rozbiórki	m ²	8.940		
37 d.1. 5	KNR AT-40 0104-01	Skucie zmurszałego tynku	m ²	26.620		
38 d.1. 5	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	26.620		
39 d.1. 5	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²	13.310		
40 d.1. 5	KNR AT-40 0302-03	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, wysoki stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm	m ²	13.310		
41 d.1. 5	KNR-W 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych środkiem wodnym izohan wI - ściany poniżej terenu	m ²	13.310		
42 d.1. 5	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach	m ²	13.310		
43 d.1. 5	KNR 0-29 0641-04	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²	13.310		
44 d.1. 5	KNR 2-02 0607-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów, rowów itp.-folia kubelkowa	m ²	26.620		
45 d.1. 5	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
46 d.1. 09 6	KNR 0-19 0930-	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. do 2.0 m2 + 3 nawiewniki na mieszkanie PCV	m ²	4,00		
47 d.1. 6	kalk. własna	Renowacja stolarki drzwi wejściowych oraz ościeżnic do budynku(demontaż drzwi, wymiana zawiasów i szklenia, uzupełnienie i szpachlowanie elementów drewn- nianych , malowanie)-ściana frontowa	kpl	1.000		

54	KNR-W 2-02	Spadki pod podkienniki zew. z zaprawy	m ²	20.650		
d.1.	0921-04					
7						
55	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku- parapety	m ²	20.650		
d.1.	0515-01					
7	analogia					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.10		Remont budynku gospodarczego				
84 d.1. 10	KNR 4-01 0701- 05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	47.560		
85 d.1. 10	KNR 4-04 0506- 05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	23.200		
86 d.1. 10	KNR 4-04 0506- 04 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- obróbkę blacharskich	m ²	5.800		
87 d.1. 10	KNR 2-02 0507- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku	m ²	13.920		
88 d.1. 10	KNR 2-02 0509- 03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku	m	23.200		
89 d.1. 10	KNR 2-02 0511- 03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm-	m	4.100		
90 d.1. 10	KNR 9-14 0101- 02	Pokrycia dachów renowacyjne w układach jednowarstwowych papą aktywowaną termicznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS, z gwarancją 20 letnią; grubość układu 5,2 mm	m ²	70.296		
91 d.1. 10	KNR 4-01 0715- 04 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	103,12		
92 d.1. 10	KNR 4-01 0902- 07 analogia	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek o grubości 32 mm z rozbieraniem skrzydeł - wymiana drzwi do pomieszczeń	szt.	7		
93 d.1. 10	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna Farba'	m ²	103,12		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.11		Prace pozostałe				
94 d.1. 11	analiza indywi- dualna	Demontaż i montaż nowych drzwi nad wejściem do piw- nicy	szt	1.000		
95 d.1. 11		Demontaż i montaż oświetlenia zewnętrznego	kpl	2.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.12		Rusztowania i gruz				
96 d.1. 12	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	369.460		
97 d.1. 12	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	369.460		
98 d.1. 12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,10,13,14,17,22,48,52,53)				
99 d.1. 12	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km <i>TYLKO Z ELEWACJI</i>	m ³			
100 d.1. 12		Przyjęcie gruzu na składowisko <i>TYLKO Z ELEWACJI</i>	m ³			

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.13		Inne				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: