

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

Roboty dekarско-blacharskie na budynku mieszkalnym w Dębinkach

Inwestor: ZGMK w Sulechowie ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów

Obiekt: Kompleksowe przełożenie dachu z dachówki na blachodachówkę z przemurowaniem Kominów,
demontażem inst. odgromowej

Budowa: Dach budynku mieszkalnego.

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
0.001 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie	m		13,000		
0.002 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	m		13,000		
0.003 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	m		13,000		
0.004 KNR 404/507/2 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie podwójne	m2		245,280		
0.005 KNR 404/507/5 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsiorzy	m		16,800		
0.006 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu	m2		245,280		
0.007 KNR 404/403/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		48,200		
0.008 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		40,300		
0.009 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		16,000		
0.010 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		26,614		
0.011 KNR 401/511/3 Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych i gąsiorów, płyty nie nadające się do użytku	m2		15,410		
0.012 KNRW 202/410/4 Ołacenie połączeń dachowych łąkami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm na daszkach wejściowych pod płytę OSB	m2		19,090		
0.013 KNRW 202/410/1 Deskowanie połączeń dachowych z tarcicy nasyconej płytą OSB	m2		19,090		
0.014 KNRW 202/504/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2		19,090		
0.015 KNRW 401/424/1 Uzupełnienie łąw kominiarskich, poziomych	m		2,400		
0.016 KNR 508/701/11 ANALOGIA - Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych osłon wejściowych do dwóch mieszkań, na ścianie	szt		8,000		
0.017 KNR 508/701/13 ANALOGIA - Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych daszków nad wejściami do dwóch mieszkań	szt		12,000		
0.018 KNRW 401/417/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm, 2-stronnie	m		21,900		
0.019 KNR 403/1140/6 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym, płaskownik lub pręt	m		94,200		
0.020 KNR 403/1138/6 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym, podłoże: dachówka, eternit lub gont	szt		140,000		
0.021 KNRW 401/627/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metoda smarowania (preparatami solnymi), 2-krotna, bale i krawędziaki	m2		245,280		
0.022 KNR 15/517/2 Pokrycia dachowe, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2		248,200		
0.023 KNR 15/517/1 Pokrycia dachowe, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		248,200		
0.024 KNRW 202/410/4 Analogia - płaszczynowanie połączeń dachowej	m2		248,200		
0.025 KNRW 202/517/2 (1) Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		38,094		
0.026 KNRW 401/310/1 (1) Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5 m ³ /miejsce	m3		2,987		
0.027 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m	szt		4,000		
0.028 KNRW 202/512/1 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - Prodex, płyty dachowe	m2		248,200		
0.029 KNRW 202/512/3 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - Prodex, wiatrownica szcztowe	m2		14,600		
0.030 KNRW 202/511/4 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - Luxmetal, wiatrownice boczne	m		34,000		
0.031 KNRW 202/511/2 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - Luxmetal, gąsiorzy	m		17,000		
0.032 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połączeniu dachowej, osadzenie okna wyłazowego	szt		4,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
0.033 KNR 202/508/4 (1) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15·cm	m		42,300		
0.034 KNR 202/510/3 (2) Rury spustowe z blachy ocynkowanej rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm	m		16,000		
0.035 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		10,345		
0.036 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu	m3	30,0	10,345		
0.037 utylizacja	m3		10,345		
0.038 KNRW 401/414/4 Wymiana podsufitki, z desek profilowanych 25·mm	m2		6,600		
0.039 KNRW 401/627/3 Impregnacja grzybobójcza drewna metoda smarowania (preparatami solnymi), 2-krotna, deski i płyty	m2		6,600		
0.040 KNRW 202/1514/4 (2) Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), cokołów o wysokości do 20·cm drewnianych, 2-krotne	m		6,600		