

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Roboty dekarские na budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Żeromskiego 6 w Sulechowie

Inwestor: ZGMK w Sulechowie ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów

Obiekt: Kompleksowy remont dachu, krycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką z odzysku.

Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

## Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
0.001 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie	m		17,000		
0.002 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	m		17,000		
0.003 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	m		17,000		
0.004 KNR 404/507/2 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie podwójne	m2		171,492		
0.005 KNRW 401/441/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenia dachu, o odstępach łąt ponad 24·cm	m2		171,492		
0.006 KNR 15/517/1 ANALOGIA - rozebranie kontrłat i ekranu z folii	m2		171,492		
0.007 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		36,216		
0.008 KNR 401/531/2 Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., dach kryty papa, dachówką płaską, obróbka z blachy ocynkowanej	m2		40,968		
0.009 KNRW 401/416/3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie koszone	m		7,200		
0.010 KNRW 401/416/6 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, słupy	m		1,200		
0.011 KNR 202/410/4 ANALOGIA - płaszczynowanie połączeń dachowej	m2		171,492		
0.012 KNRW 401/433/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5·m	szt		4,000		
0.013 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (zaprawa klejowa "Atlas Stopter") powierzchni tynków - kominy - lukarny	m2		37,740		
0.014 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 2-krotnie	m2		37,740		
0.015 KNRW 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie	m2		37,740		
0.016 KNR 15/517/1 Pokrycia dachowe, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		171,492		
0.017 KNR 15/517/2 Pokrycia dachowe, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2		171,492		
0.018 KNRW 202/513/4 Pokrycie dachów dachówką, karpiówka ceramiczna w koronkę - dachówki i gąsiorzy z odzysku	m2		171,492		
0.019 KNRW 202/410/1 Deskowanie połączeń dachowych z tarcicy nasyczonej - płyta OSB	m2		14,000		
0.020 KNRW 202/504/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2		14,000		
0.021 KNRW 401/434/4 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		5,000		
0.022 KNRW 401/424/1 Uzupełnienie łąt kominarskich, poziomych	m		9,500		
0.023 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połączeniu dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej	m		3,000		
0.024 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połączeniu dachowej, osadzenie okienka wyłączowego	szt		1,000		
0.025 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		20,600		
0.026 KNRW 202/522/2 (1) Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm, blacha ocynkowana	m		20,600		
0.027 KNRW 202/522/5 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt		2,000		
0.028 KNRW 202/522/1 (1) Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·10·cm, blacha ocynkowana	m		7,000		
0.029 KNRW 202/522/5 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt		5,000		
0.030 KNRW 401/545/6 Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku	m		18,000		
0.031 KNRW 202/529/1 (1) Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·10·cm, blacha ocynkowana	m		5,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
0.032 KNRW 202/529/1 (1) Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi.11·cm, blacha ocynkowana	m		18,000		
0.033 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe	m2		95,580		
0.034 KNRW 401/414/4 Wymiana podsufitki, z desek profilowanych 25·mm	m2		2,880		
0.035 KNRW 202/1514/4 (2) Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), cokołów o wysokości do 20·cm drewnianych, 2-krotne	m		2,880		