

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Brama Piastowska 4, 66-100 Sulechów

Inwestor: ZGMK w Sulechowie

Obiekt: Kompleksowy remont dachu przekładając dach na dachówkę karpiówkę z przemurowaniem kominów i obróbkami z blachy powlekanej oraz dach płaski na pape termozgr.

Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
0.001 KNR 404/507/2 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie podwójne	m2		131,333		
0.002 KNRW 401/441/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenia dachu, o odstępach łąt do 24·cm	m2		131,333		
0.003 KNR 401/310/2 (1) Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5·m3/miejsce	m3		2,419		
0.004 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5·m	szt		3,000		
0.005 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		16,185		
0.006 KNR 401/531/1 Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., dach kryty papa, dachówka płaska, obróbka z blachy powlekanej	m2		16,333		
0.007 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3		5,702		
0.008 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	25,0	5,702		
0.009 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		17,740		
0.010 KNR 401/412/1 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi	szt		6,000		
0.011 KNR 401/413/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32·mm, nabicie desek 2-stronnie	m		178,200		
0.012 KNRW 401/627/6 Impregnacja grzybobójcza drewna metoda smarowania (preparatami solnymi), 3-krotna, bale i krawędziaki	m2		136,679		
0.013 KNR 15/517/1 Pokrycia dachowe, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		136,679		
0.014 KNR 202/410/4 Analogia - ołacenie połaci dachowych łątami 38x50·mm - płaszczynowanie połaci dachowej	m2		136,679		
0.015 KNR 15/517/2 Pokrycia dachowe, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2		136,670		
0.016 KNR 202/504/5 Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna	m2		136,679		
0.017 KNRW 401/434/4 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		5,000		
0.018 KNR 202/1201/1 ANALOGIA - Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł pustaków i betonu, do 2·m2 - wyłazy dachowe	m2		1,040		
0.019 KNRW 202/522/2 (1) Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm,	m		18,040		
0.020 KNRW 202/522/5 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt		3,000		
0.021 KNRW 401/545/6 Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku	m		16,000		
0.022 KNRW 202/529/2 (1) Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·12·cm, blacha ocynkowana	m		16,000		
0.023 KNRW 401/423/1 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów, wentylatory kanalizacyjne	szt		2,000		
0.024 KNRW 401/414/4 Wymiana podsufitki, z desek profilowanych 25·mm	m2		4,235		
0.025 KNRW 401/627/3 Impregnacja grzybobójcza drewna metoda smarowania (preparatami solnymi), 2-krotna, deski i płyty	m2		4,235		
0.026 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2		10,500		
0.027 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	m2		10,500		
0.028 KNRW 202/504/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2		10,500		
0.029 KNRW 202/504/3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej	m2		3,500		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
0.030 KNR 401/531/1 Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., dach kryty papą, dachówką płaską, obróbka z blachy powlekanej	m2		1,472		
0.031 KNRW 202/533/1 Nasady wentylacyjne blaszane, wlot Fi·20·cm - ocieplane z podwójnym płaszczem blaszanym	szt		3,000		
0.032 KNRW 202/1603/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, do 10·m	m2		62,960		