

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

Roboty dekarские na budynku w Głoguszu 27

Inwestor: ZGMK w Sulechowie

Obiekt: Kompleksowy remont dachu z przemurowaniem kominów i krycie dachu dachówką zakładkową ceramiczną typu ROBENA.

Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

Kosztyorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
0.001 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie	m		15,000		
0.002 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	m		15,000		
0.003 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	m		15,000		
0.004 KNR 404/507/2 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie podwójne	m2		381,320		
0.005 KNRW 401/441/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenia dachu, o odstępach lat ponad 24·cm	m2		381,822		
0.006 KNR 401/310/1 (1) Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5·m3/miejsce	m3		0,700		
0.007 KNR 401/310/2 (1) Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5·m3/miejsce	m3		3,003		
0.008 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		51,695		
0.009 KNR 401/531/1 Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., dach kryty papa, dachówka płaska, obróbka z blachy powlekanej	m2		51,695		
0.010 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3		17,049		
0.011 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	35,0	17,049		
0.012 Kalkulacja indywidualna - utylizacja odpadów	m3		17,049		
0.013 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		58,100		
0.014 KNR 202/410/4 ANALOGIA - płaszczynowanie połączeń dachowej	m2		384,380		
0.015 KNRW 401/627/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metoda smarowania (preparatami solnymi), 2-krotna, bale i krawędziaki	m2		384,380		
0.016 KNR 15/517/1 Pokrycia dachowe, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		384,380		
0.017 KNR 15/517/2 Pokrycia dachowe, przycięcie i przybicie kontrłat i lat	m2		384,380		
0.018 KNR 202/504/2 Pokrycie dachów: dachówka zakładkowa ceramiczna	m2		384,380		
0.019 KNRW 401/434/4 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		10,000		
0.020 KNRW 401/424/1 Uzupełnienie łąw kominiarskich, poziomych	m		9,500		
0.022 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej	m		24,000		
0.023 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna	szt		8,000		
0.024 KNRW 202/522/2 (1) Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm,	m		59,100		
0.025 KNRW 401/545/6 Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku	m		28,000		
0.026 KNRW 202/529/2 (1) Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·15·cm, blacha ocynkowana	m		28,000		
0.027 KNR 202/513/1 (1) Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy 20·cm	szt				
0.028 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe	m2		120,000		
0.029 KNRW 401/414/4 Wymiana podsufitki, z desek profilowanych 25·mm	m2		9,030		
0.030 KNRW 401/627/3 Impregnacja grzybobójcza drewna metoda smarowania (preparatami solnymi), 2-krotna, deski i płyty	m2		9,030		
0.031 KNRW 202/1514/4 (2) Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), cokołów o wysokości do 20·cm drewnianych, 2-krotne	m		40,200		
0.032 KNRW 401/518/1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowaniu	m2		11,070		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
0.033 KNRW 401/519/1 Naprawa pokryć dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia	m2		11,070		
0.034 KNR 401/533/2 Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana	m2		4,216		
0.035 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		4,100		
0.036 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		3,000		
0.037 KNRW 202/529/2 (1) Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi.15.cm, blacha ocynkowana	m		3,000		
0.038 KNRW 202/522/2 (1) Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi.15.cm, blacha ocynkowana	m		4,100		
0.039 KNRW 202/522/5 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt		6,000		